



Grey Scale #13



Part Code ST1316 DANES-PICTA.COM

A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

**AKADEMIA SZTABU GENERALNEGO**  
im. generała broni Karola Świerczewskiego

KATEDRA TAKTYKI WOJSK INŻYNIERYJNYCH

DO UŻYTKU  
SŁUŻBOWEGO  
**POUFNE**

Egz. Nr ..... 1

Tylko dla wykładowców

ppłk mgr inż. Z. MYDŁOWSKI

**ĆWICZENIE Nr 202/Inż.**

**Temat: PLANOWANIE ZABEZPIECZENIA  
INŻYNIERYJNEGO MARSZU DYWIZJI NA DUŻĄ  
ODLEGŁOŚĆ**

**Opracowanie metodyczne**



BIBLIOTEKA NAJWOWA ASG WP  
Archiwum Działu Zbiorów Specjalnych

Nr ewi

~~0278~~  
~~39449~~

WARSZAWA

LISTOPAD

1974



(12)

Pf278

*ppłk Mydlowski*

**A K A D E M I A S Z T A B U G E N E R A L N E G O**  
im. generała broni Karola Świerczewskiego

**KATEDRA TAKTYKI WOJSK INŻYNIERYJNYCH**

**DO UŻYTKU  
SŁUŻBOWEGO  
POUFNE**

Egz. Nr ..... 1


Tylko dla wykładowców

**ppłk mgr inż. Z. MYDŁOWSKI**

**ĆWICZENIE Nr 202/Inż.**

**Temat: PLANOWANIE ZABEZPIECZENIA  
INŻYNIERYJNEGO MARSZU DYWIZJI NA DUŻĄ  
ODLEGŁOŚĆ**

**Opracowanie metodyczne**



*Pf39449*

**BIBLIOTEKA NAUOWA ASG WP**  
Archiwum Działu Zbiorów Specjalnych

Nr ew.                       
*Pf39449*

OPIS ZAŁĄCZNIKÓW

1. Szkic na kalce nr PF 2888/WW

Plan zabezpieczenia inżynierskiego marszu 26 DZ.

BIBLIOTEKA NAUKOWA ASG WP  
Archiwum Działu Specjalnych  
Nr ewid. 139449

DO UŻYTKU  
SŁUŻBOWEGO



A K A D E M I A   S Z T A B U   G E N E R A L N E G O  
im. gen. broni K. Świerczewskiego

-----  
KATEDRA TAKTYKI WOJSK INŻYNIERYJNYCH

"ZATWIERDZAM"  
SZEF KATEDRY TWI

DO UŻYTKU  
SŁUŻBOWEGO

POH F N E  
Egz. Nr... 1

płk doc.dr T. PROCAK

*Anulu. p. 12657*

Tylko dla wykładowców

ppłk mgr inż. Z. MYDŁOWSKI

ĆWICZENIE Nr 202/Inż.

TEMAT: PLANOWANIE ZABEZPIECZENIA INŻYNIERYJNEGO MARSZU DYWIZJI  
NA DUŻĄ ODLEGŁOŚĆ

/Opracowanie metodyczne/



BIBLIOTEKA WARSZAWA ASG WP  
Archiwum Dział Zbiorów Specjalnych  
Nr ewid. 39449

-----  
WARSZAWA

LISTOPAD

1974 r.

OPRACOWANIE METODYCZNE

TEMAT: Planowanie zabezpieczenia inżynierskiego marszu dywizji na dużą odległość.

C E L: Nauczyć słuchaczy planowania zabezpieczenia inżynierskiego marszu dywizji na dużą odległość.

METODA: W ramach zajęć grupowych praktyczne wykonanie przez słuchaczy planu zabezpieczenia inżynierskiego marszu dywizji na dużą odległość.

CZAS : 4 godziny lekcyjne.

ZAGADNIENIA SZKOLENIOWE:

1. Wprowadzenie do zajęć ..... - 5'
2. Omówienie treści pracy szefa saperów dywizji w zakresie planowania zabezpieczenia inżynierskiego marszu DZ na dużą odległość..... - 15'
3. Planowanie zabezpieczenia inżynierskiego marszu dywizji na dużą odległość: ..... - 150'
  - a/ Ocena stanu dróg marszu, charakteru przekraczanych przeszkód wodnych, charakteru terenu wzdłuż dróg marszu i punktów newralgicznych mających wpływ na organizację zabezpieczenia inżynierskiego:- 40'
  - b/ Planowanie rozpoznania inżynierskiego..... - 20'
  - c/ Organizacja utrzymania dróg i przepraw przez przeszkody wodne..... - 60'
  - d/ Urządzenie pod względem inżynierskim rejonów odczynku ..... - 15'
  - e/ Planowanie pokonania stref skażeń i zniszczeń oraz udział w likwidacji skutków uderzeń jądrowych..... - 10'
4. Podsumowanie zajęć ..... - 10'

PRZEBIEG ZAJEĆ

1. Wprowadzenie do zajęć ..... - 5'

Prowadzący zajęcia lub wyznaczony przez niego słuchacz przedstawia na podstawie założenia Katedry Taktyki Ogólnej sytuację ogólną i zadanie 26 DZ oraz sytuację inżynierską na 6.00 12.06.

2. Omówienie treści pracy szefa saperów dywizji w zakresie planowania zabezpieczenia inżynierskiego marszu dywizji na dużą odległość ..... - 15'

Metodą dyskusji prowadzący zajęcia ustala kolejność i treść zagadnień, które szef saperów dywizji uwzględnia przy planowaniu zabezpieczenia inżynierskiego marszu dywizji na dużą odległość.

Podstawą ustalenia tych zagadnień powinien być podręcznik " Działanie oddziałów i pododdziałów wojsk inżynierskich w zasadniczych rodzajach walki, rozdział XII, str.198-209 oraz " Zabezpieczenie inżynierskie walki /pułk, dywizja/ ", rozdział III, str. 31 - 37.

Organizując zabezpieczenie inżynierskie marszu dywizji na dużą odległość szef saperów po zapoznaniu się z zadaniem dywizji studiuje drogi / jeśli nie są wyznaczone przez armię, to je określa/ ich stan techniczny, istniejące przeszkody naturalne, obiekty drogowe, warunki terenowe wzdłuż dróg, naturalne warunki ochronne i maskujące w rejonach odpoczynków, warunki zaopatrywania wojsk w wodę. Prawdopodobne miejsca zniszczeń, zwałów i zapór powstałych na skutek oddziaływania nieprzyjaciela oraz możliwości ich obejścia lub pokonania. Na podstawie powyższych studiów, uwzględniając własne możliwości pododdziałów inżynierskich szef saperów planuje realizację zadań zabezpieczenia inżynierskiego marszu dywizji. Podstawowymi zagadnieniami zabezpieczenia inżynierskiego marszu dywizji są: rozpoznanie, przygotowanie i utrzymanie dróg, urządzenie i utrzymanie przepraw, zabezpieczenie ruchu

z pokonaniem stref skażeń promieniotwórczych i zniszczeń oraz realizacja przedsięwzięć inżynierskich w zakresie likwidacji skutków uderzeń jądrowych nieprzyjaciela, urządzenie rejonów postoju, odpoczynku i ześrodkowania dywizji, zabezpieczenie pododdziałów i oddziałów dywizji w wodę, maskowanie wojsk.

3. Planowanie zabezpieczenia inżynierskiego marszu dywizji na dużą odległość ..... - 150'

Uwaga metodyczna: Plan zabezpieczenia inżynierskiego marszu 26 DZ słuchacze wykonują pod kierownictwem wykładowcy na własnych mapach roboczych. W związku z tym wykładowca powinien zwrócić słuchaczom uwagę, że na ich mapach jest więcej danych po linii ogólnowojskowej i rodzajów wojsk, niż powinno to być na mapie szefa saperów w chwili rozpoczęcia przez niego planowania zabezpieczenia inżynierskiego.

a/ Ocena stanu dróg marszu, charakteru przekraczanych przeszkód wodnych, charakteru terenu wzdłuż dróg marszu i punktów newralgicznych mających wpływ na organizację zabezpieczenia inżynierskiego ..... - 40'

Oceny dokonują wszyscy słuchacze indywidualnie nanosząc dane z oceny na mapę. Po 20' prowadzący zajęcia wyznacza poszczególnych słuchaczy do referowania poszczególnych odcinków dróg. Np. dokonanie oceny drogi Nr 1 /północnej/ na odcinku 0 - 160 km. Wyznaczony słuchacz winien ocenić stan dróg na tym odcinku, obiekty drogowe jak: mosty, przepusty, miejsca, w których mogą wystąpić zniszczenia utrudniające ruch kolumn. Właściwości terenu przyległego do drogi oraz możliwości wykonania objazdów po istniejących drogach. Droga dyskusji w grupie wykładowca ustala właściwe rozwiązanie. Rozwiązanie katedralne pokazane jest na planie zabezpieczenia inżynierskiego.

Szczególne uwagę słuchaczy należy zwrócić na:

- drogę Nr 1 na rz. WARTA, którą dywizja przekracza w toku marszu czterokrotnie oraz na rejon miejscowości TRZCIEL, MIĘDZYRZECZ i LIEBENWALDE;

- drogę Nr 2 na rz. WARTA i PROSNA oraz na rejon miejscowości ORANIENBURG.

Z przeprowadzonej oceny słuchacze powinni wyciągnąć wniosek że trudniejszą jest droga Nr 1 i w związku z tym na tę drogę powinny być skierowane większe siły wojsk inżynieryjnych.

b/ Planowanie rozpoznania inżynieryjnego ..... - 20'

Wyznaczonych 2-3 słuchaczy przedstawia własne propozycje organizacji rozpoznania inżynieryjnego. Podczas referowania wykładowca zwraca uwagę by słuchacze nie spłycali zagadnienia, <sup>rozpoznania</sup> oraz by planowali rozpoznanie wyprzedzające o parę godzin marszu dywizji, szczególnie punktów newralgicznych jakie podano na poszczególnych drogach w podpunkcie a.

Po wysłuchaniu i przedyskutowaniu propozycji słuchaczy wykładowca przedstawia rozwiązanie katedralne.

Proponowane rozwiązanie:

Na drodze Nr 1 do SPR - 26 DZ włączyć IPR w składzie jednej drużyny rozpoznania a na drodze Nr 2 do SPR - 99 pz nakazać włączenie IPR z ksap 99 pz, z zadaniem rozpoznania dróg marszu obiektów drogowych, planowanych dróg obejścia oraz rejonów odpoczynków. Zorganizować dwa SIPR, każdy w sile drużyny z zadaniem wcześniejszego rozpoznania punktów newralgicznych i przeszkód wodnych na drogach marszu oraz w razie zniszczeń rozpoznanie planowanych dróg obejścia. Rejony i czasy rozpoznania przez SIPR podane są na planie zabezpieczenia inżynieryjnego. W ramach tego zagadnienia należy zwrócić uwagę słuchaczy na to, że oprócz rozpoznania planowanego przez szefa saperów dywizji będzie prowadzone rozpoznanie inżynieryjne przez ksap dywizji i ksap poszczególnych pułków przed wykonaniem przez nich zadań zabezpieczenia inżynieryjnego. Formą rozpoznania inżynieryjnego będzie także ewentualny udział szefa saperów lub jego pomocnika w grupach rekonesansowych dywizji wysyłanych na głębokość marszu dobowego.

c/ Organizacja utrzymania dróg i przepraw przez przeszkody

wodne ..... - 60'  
to

Do omawiania zagadnienie dla większej przejrzystości, celowo jest umownie podzielić na dwa podzagadnienia i rozpatrywać je kolejno. To jest na podzagadnienie utrzymania dróg oraz podzagadnienie urządzenia i utrzymania przepraw.

Rozwiązanie katedralne proponuje się następujące:


Do bezpośredniego zabezpieczenia ruchu oddziałów dywizji w czasie marszu w pułkach organizuje się OZR z plid ksap pułków. OZR 26 DZ zorganizowany z kid 26 bsap zabezpiecza drogę Nr 1, ze względu na to, że jest ona trudniejsza do utrzymania. Miejsca poszczególnych OZR w ugrupowaniu marszowym 26 DZ pokazane są na planie zabezpieczenia inżynieryjnego. W związku z tym, że na drogach marszu są wąskie przeszkody wodne, szerokości 10 - 15 m, których nie można pokonać za pomocą mostów SMT, szef saperów 26 DZ powinien prosić dcę dywizji o wzmocnienie OZR - 26 DZ i OZR - 99 pz. mostami BLG.

Miejsca prawdopodobnych prac OZR /wykonania objazdów, ustalenia mostów SMT i BLG oraz przygotowania przepraw w bród/ pokazane są na planie zabezpieczenia inżynieryjnego.

Przy omawianiu tego podzagadnienia należy zapoznać słuchaczy z ugrupowaniem bojowym OZR rysując jeden z jego możliwych wariantów na tablicy lub ilustrując za pomocą rzutnika.

Wariant ugrupowania OZR pokazano poniżej.

Ugrupowanie kid jako OZR podczas utrzymania jednej drogi.



Przeprawy przez przeszkody wodne to jest przez rz. BZURA, WARTA i PROSNA organizować tylko w przypadku, gdy planowane obejścia po mostach stałych są niemożliwe. W zależności od charakterystyki przeszkody wodnej w ćwiczeniu zaplanowano na rz. WARTA i PROSNA głównie przeprawy w bród urządzone przez OZR lub kt., 26 bsap. W przypadku braku bródów jak np. w rejon-

nie m. MOSINA i m. GRODZISK zaplanowano budowę mostów pontonowych. W tym celu przewiduje się wcześniejszy wymarsz kpoint z rejonów odpoczynku w rejony przewidywanej budowy mostów pontonowych w dniu 13.06 w rejonie m. MOSINA i w dniu 14.06 w rejonie m. GRODZISK. Miejsca i czasy urządzania poszczególnych przepraw wrysowane są na planie zabezpieczenia inżynierskiego.

Podczas omawiania tego zagadnienia należy zwrócić słuchaczom uwagę, że k pont może na średnich przeszkodach wodnych budować w zasadzie w ciągu doby jeden most.

d/ Urządzenie pod względem inżynierskim rejonów odpoczynku- 15'

Przy omawianiu tego zagadnienia 1-2 słuchacze powinni podać zasady ogólne urządzenia pod względem inżynierskim rejonów odpoczynków oraz przedstawić swoje propozycje konkretnego zabezpieczenia I i II odpoczynku 26 DZ.

Urządzenie pod względem inżynierskim rejonów odpoczynku obejmuje: przygotowanie dróg dojazdowych /zjazdów z dróg/ i manewru wewnątrz rejonu, budowę ukryć dla ludzi i na sprzęt bojowy, urządzenie punktów wydobywania wody oraz prace maskownicze.

W ćwiczeniu 26 DZ ma planowane dwa odpoczynki. Pierwszy po 140 km marszu trwający 4~~8~~<sup>7</sup> godzin i drugi po 300 km marszu trwający 7 godzin.

W pierwszym rejonie oddziały nie schodzą z dróg marszu z wyjątkiem SD - 26 DZ, 26 drt, 26 dar i 26 bsap. Ze względu na to<sup>1</sup> na krótki czas odpoczynku urządzenie tego rejonu pod względem inżynierskim ograniczy się do zabezpieczenia przez OZR dla SD i drt dróg zejścia, do ewentualnego rozwinięcia przez dr wio<sup>w</sup> 26 bsap punktu wydobywania i oczyszczania wody oraz do maskowania.

W drugim rejonie odpoczynku, do którego 26 DZ wchodzi w nocy większość oddziałów schodzi z dróg marszu zajmując określone rejony.

Urządzenie pod względem inżynierskim będzie polegało na wykonaniu i oznakowaniu przez OZR zjazdów z dróg marszu i dróg

wewnątrz rejonów rozmieszczenia oddziałów. /OZR - 26 DZ za-  
bezpieczy drogi dla SD - 26 DZ i dla 26 drt/,  
wykonaniu dla stanu osobowego szczelin plot, wykonaniu przez  
kt. 26 bsap część prac fortyfikacyjnych w I i II sektorze  
SD 26 DZ, zorganizowaniu przez dr wiow 26 bsap punktu wydoby-  
wania i oczyszczania wody oraz na maskowaniu.

e/ Planowanie pokonania stref skażeń promieniotwórczych  
i zniszczeń i udziału w likwidacji skutków uderzeń  
jądrowych nieprzyjaciela ..... - 15'

W związku z tym, że zagadnienie to jest tematem oddzielnych  
zajęć oraz, że do rubieży rz. Odra, a więc w pierwszym dniu  
marszu dywizji, który obejmuje planowanie, w zasadzie nie  
przewiduje się pokonywania stref skażeń promieniotwórczych,  
zagadnienie to należy tylko zasygnalizować i wskazać słucha-  
czom, że taki problem musi być rozwiązywany w planowaniu  
zabezpieczenia inżynierskiego marszu dywizji. W zagadnieniu  
tym wykładowca może teoretycznie lub w formie dyskusji omówić  
zadania inżynierskie związane z pokonaniem stref skażeń promie-  
niotwórczych i zniszczeń.

Proponowana treść zagadnienia

W celu zabezpieczenia pokonania stref skażeń i zniszczeń oraz  
likwidacji skutków uderzeń jądrowych nieprzyjaciela organizuje  
się rozpoznanie inżynierskie, przygotowuje drogi obejścia,  
urządza /odtworza/ przeprawy, usuwa z dróg marszu zniszczenia,  
likwiduje pożary, urządza rejonu wyczekiwania na spadek mocy  
dawki promieniowania i rejonu ześrodkowania wojsk po wyjściu  
ich ze stref skażeń. Oprócz tego równoległe z powyższymi pracami  
może zaistnieć konieczność wykonywania prac awaryjno-ratunkowych  
Drogi obejścia stref skażeń i zniszczeń, oczyszczenie i naprawę  
dróg wykonują przede wszystkim OZR dywizji i pułków.

Do tych celów mogą być także wykorzystywane inne pododdziały  
inżynierskie /głównie ksap i kt. z bsap/, a także pododdziały  
innych rodzajów wojsk i sprzęt bojowy, głównie czołgi z urzą-  
dzeniami spycharkowymi.

W przerabianym ćwiczeniu istnieje duże prawdopodobieństwo utworzenia przez nieprzyjaciela stref skażeń promieniotwórczych na rubieży rz. Odra, którą dywizja będzie przekraczała w ciągu drugiej doby marszu. Należy zwrócić więc uwagę słuchaczom, że szef saperów pomimo, że nie planował zabezpieczenia inżynieryjnego na drugą dobę marszu, powinien przemyśleć jak przygotować pododdziały inżynieryjne i oddziały dywizji w rejonie długiego odpoczynku do czekającego ich zadania pokonania stref skażeń i zniszczeń na rubieży rz. Odra.

4. Podsumowanie zajęć ..... - 10'

W podsumowaniu zajęć wykładowca powinien podkreślić, że zabezpieczenie inżynieryjne marszu jest bardzo ważnym problemem, od którego zależy tempo marszu a nawet w określonych warunkach możliwość jego kontynuowania. Należy zaznaczyć, że najważniejszym zagadnieniem zabezpieczenia inżynieryjnego marszu realizowanym głównie przez pododdziały inżynieryjne jest przygotowanie i utrzymanie dróg i przepraw.

Na zakończenie wykładowca może przedstawić słuchaczom rozwiązanie katedralne planu zabezpieczenia inżynieryjnego i zlecić ewentualne uzupełnienie wykonanych przez nich planów.

Załącznik: Plan zabezpieczenia inżynieryjnego marszu 26 DZ  
/kalka Nr 130/pf.32/74.

Załączniki do planu zabezpieczenia inżynieryjnego marszu 26 DZ

- Nr 1 - Ukompletowanie oraz rozdział sprzętu i środków inżynieryjnych.
- Nr 2 - Miejsce pododdziałów wojsk inżynieryjnych w ugrupowaniu marszowym dywizji /na kalce/.
- Nr 3 - Zadania zabezpieczenia inżynieryjnego i organizacja ich wykonania.

OPRACOWAŁ:  
ST.WYKŁADOWCA KATEDRY TWI

SPRAWDZIŁ:  
KIER.TAKTYCZNY II KURSU

ppłk Z. MYDŁOWSKI

płk dypl. W. GERUŁA

Wykonano w 1 egz.

Egz.Nr 1 - Oprac.met.

Wyk. ppłk MYDŁOWSKI

Druk.HG. dn. 4. 11.1974 r.

Nr pf.1176/pf.2887/WW

Kor. HS



ZADANIA ZABEZPIECZENIA INŻYNIERYJNEGO I ORGANIZACJA ICH WYKONANIA

Z a d a n i a	Rodzaj prac /przedsięwzięć/ oraz ich zakres	W y k o n a w c y							Termin wyko- nania	
		Oddziały i pododdziały rodzajów wojsk	26 bsap					kdp		kt
			pl dow.	k sap.	k pont.	kid	kdp			
1. Rozpoznanie dróg rejonów odpoczynku i ześrodkowania	Dwie drogi marszu, objazdy, dwa rejon odpoczynku, jeden rejon ześrodkowania.	dr.rozp.2k sap 99 pz w skł- dzie SPR-99pz	dr.rozp. w skła- dzie SPR-26DZ						Od 1.43 13.6.	
2. Rozpoznanie przeszkód wodnych i punktów newralgicznych na drogach marszu.	Rzeka WARTA pięciokrotnie, rz. BZURA i rz. PROSNA.		dwie dr rozp.ja- ko SIPR						Jak na planie zab.inż.	
3. Przygotowanie i utrzymanie dróg marszu.	Dwie drogi każda długości 580 km	OTK i OZR pułków				OZR dywi- zji			Początek ruchu 2.00 13.6.	
4. Zabezpieczenie przepraw przez rz. WARTA i ODRA	Wyk.mostu pontonowego w rej. m. MOSINA Wyk.mostu pont.w rej.m.GRODZISK Zorg.przepraw desant.i prom.w rej.płd.m. KOSTRZYŃ				Przep. zapasowa - " -		Przep. zapas.		18.00-20.00 13.6. 8.00-10.00 14.6. 11.00 14.6.	
5. Urządzenie rejonów odpoczynku i ześrodkowania	Rejon odpoczynku Nr 1 przygotowanie dróg SD i 26dr Rejon odpoczynku Nr 2 i rejon ześrodkowania -przygotowanie dróg rozśrodko- wania, wyk.szczelin dla ludzi, przygot.punktu wydobywania i oczyszczania wody.	Oddziały rodzajów wojsk		pl. sap				Rozbud. SD dy- wizji i wykon. pkt.wyd. i oczy- szcz.wo- dy	Rejon odpocz. Nr 1 8.23- 16.20 Rejon odp.Nr 2 22.08-13.6 do 8.40 14.6	
6. Zabezpieczenie pokonania rejonów zniszczeń.		OTK, OZR pułków		pl. sap		OZR dywi- zji	pl. techn.			

*Załącznik Nr 5  
do rozkazu głównego  
Nr 1/TO ćwiczenia  
Nr 202.*

SYTUACJA INŻYNIERYJNA NA 6.00 12.06.

O 6.00 12.06 szef oddziału operacyjnego 6 A przekazał dowódcy wyciąg z rozkazu operacyjnego. Jednocześnie wręczył zarządzenie zabezpieczenia inżynierskiego.

Z powyższych danych i dotychczasowych ustaleń szefowi saperów 26 DZ wiadomo:

1. W wyniku zmasowanych uderzeń sił powietrznych nieprzyjaciela powstały liczne poważne zniszczenia na terenie kraju. Głównymi celami uderzeń są węzły komunikacyjne i przeprawy na głównych rzekach. W rejonie WŁOCŁAWKA i PŁOCKA zostały zniszczone mosty przez rz. WISŁA.
2. Do zabezpieczenia przepraw na głównych rzekach zostały skierowane oddziały i związki inżynierskie układu terytorialnego.
3. Zgodnie z przyjętą decyzją przemarsz 26 DZ z rejonu ześrodkowania do rejonu wyjściowego zaplanowano po dwóch drogach. Zabezpieczenie drogowe dywizja realizuje własnymi siłami i środkami.
4. Dla zapewnienia sprawnego marszu dywizji należy uzyskać dokładne dane o stanie drożni i obiektach drogowych, dokonać wyboru miejsc dogodnych do długich i krótkich odpoczynków, przewidzieć marszrutę zapasowe lub objazdy oraz drogi rockadowe.
5. 26 bsap do 8.00 12.06 osiąga pełną gotowość bojową w rejonie alarmowym, uzupełniając zapasy w sprzęcie i środkach inżynierskich do 100 %. Remont bieżący sprzętu i maszyn inżynierskich będących w wyposażeniu OZR ma być dokonany w pierwszej kolejności.
6. Dostarczane do rejonu ześrodkowania środki inżynierskie pokryją nakazane zapasy ruchome przy oddziałach i pododdziałach dywizji.

Praca do wykonania:

W roli szefa saperów dywizji na podstawie znajomości sytuacji ogólnej i inżynierskiej należy:

- przestudiować i ocenić stan dróg marszu, istnienie przepraw, charakter przeszkód wodnych i odcinków trudnych do obejścia;
- być w gotowości do przedstawienia dowódcy propozycji - meldunku wyboru głównych i zapasowych dróg w pasie marszu, wykorzystania pododdziałów inżynierskich oraz organizacji rozpoznania inżynierskiego;
- przygotować się do opracowania na zajęciach na mapach zasadniczych przedsięwzięć zabezpieczenia inżynierskiego marszu dywizji.

OPRACOWAŁ:

ppłk J. M A Ń K O W S K I

Wykonano w 1 egz.

Egz.Nr 1 - Oprac.met.

Wyk. ppłk MYDŁOWSKI

Druk. HG.

Nr pf. 1176/pf. 2887/WW

Kor.HS.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

*Askić*

BIBLIOTEKA I ARHIV ZA IZVOJ I ASG WP  
Arhivum Dzia  
Nr ewid. 39449

Faint, illegible text at the bottom of the page.